ใบประมาณราคาทำการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมของหมู่บ้าน
ตำบลธารคีรี
งบประมาณประจำปี 2559

โครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมของหมู่บ้าน

ประเภทงาน ขนาด กว้าง 20.00 ม.ยาว 30.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560 ตร.ม.

ประมาณการ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรงต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุค่าแรงงาน	หมายเหตุ
1	งานปรับพื้นที่ก่อสร้าง 30x40ม	120.00	ตร.ม.		0.00	30.00	3,600.00	3,600.00	
1.1	งานลูกรังถมปรับพื้นที่และถมภายในอาคาร 30x40x1ม	1200	ตร.ม	220.00	264,000.00	30.00	36,000.00	300,000.00	
1.2	**ขุดดินและถมดิน**	200	ลบ.ม		0.00	30.00	6,000.00	6,000.00	
2	**งานโครงสร้าง**				0.00		0.00	0.00	
2.1	คอนกรีตโครงสร้าง	250	ลบ.ม	1,910.00	477,500.00		0.00	477,500.00	
2.2	หิน	100	ลบ.ม	500.00	50,000.00		0.00	50,000.00	
2.3	ทรายหยาบ	80	ลบ.ม	480.00	38,400.00		0.00	38,400.00	
2.4	เหล็ก RB Ø 16 มม.	725	เส้น	208.00	150,800.00		0.00	150,800.00	
2.5	เหล็ก RB Ø 12 มม.	80	เส้น	119.00	9,520.00		0.00	9,520.00	
2.6	เหล็ก RB Ø 6 มม.	280	เส้น	32.00	8,960.00		0.00	8,960.00	
2.7	เหล็ก wire mesh Ø 4 มม. 0.25 * 0.25 ม.	600	ตร.ม	35.00	21,000.00		0.00	21,000.00	
2.8	ลวดผูกเหล็ก	70	กก.	37.00	2,590.00		0.00	2,590.00	
	รวมงานทั้งหมดยกยอดไป							1,068,370.00	

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.